

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอถ้งสูง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านกลางใหญ่ ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	220,622.28	1.2726	280,763.91	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			280,763.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			280,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญทัน แสงแก้ว)

ลงชื่อ


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมพงศ์ บุญหล้า)

ลงชื่อ


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกภพ ตุมร)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการเมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก							
1.1	ดินขุด	2	ลบม.	-	-	-	-	-
1.2	ทราย	2	ลบม.	450.00	900.00	-	-	900.00
1.3	ปูนซีเมนต์	5	ถุง	130.00	650.00	-	-	650.00
1.4	หิน	3	ลบม.	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00
1.5	เหล็ก RB สก. 6 มม.	6	เส้น	60.00	360.00	-	-	360.00
1.6	เหล็ก DB สก. 12 มม.	8	เส้น	120.00	960.00	-	-	960.00
1.7	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00
1.8	ตะปู		กก.	-	-	-	-	-
1.9	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	40.00	40.00	-	-	40.00
	รวม 1							5,560.00
2	งานโครงเหล็ก							
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี สก. 2 1/2 นิ้ว	6	ท่อน	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00
2.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี สก. 2 นิ้ว	22	ท่อน	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00
2.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี สก. 1 1/2 นิ้ว	28	ท่อน	480.00	13,440.00	-	-	13,440.00
2.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	28	ท่อน	422.90	11,841.20	-	-	11,841.20
2.5	เหล็กฉาก L 0.50x0.50x6 มม.	6	เส้น	420.00	2,520.00	-	-	2,520.00
	รวม 2							47,501.20
3	งานท่อส่งน้ำ							
3.1	ท่อ PVC สก. 1 1/2 นิ้ว	4	ท่อน	139.72	558.88	-	-	558.88
3.2	ประตุน้ำทองเหลือง สก. 1 1/2 นิ้ว	1	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00
3.3	ท่อโค้ง 90 องศา สก. 1 1/2 นิ้ว	2	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00
3.4	ท่อโค้ง 45 องศา สก. 1 1/2 นิ้ว	2	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00
3.5	สายรัดท่อ สก. 2 นิ้ว	6	ชุด	80.00	480.00	-	-	480.00
	รวม 3							1,688.88
4	งานท่อจ่ายน้ำ							
4.1	ท่อ PVC สก. 2 นิ้ว	4	ท่อน	228.26	913.04	-	-	913.04
4.2	ประตุน้ำทองเหลือง สก. 2 นิ้ว	1	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00
4.3	ท่อโค้ง 90 องศา สก. 2 นิ้ว	2	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00
4.4	ท่อโค้ง 45 องศา สก. 2 นิ้ว	2	ตัว	120.00	240.00	-	-	240.00

4.5	สายรัดท่อ สก. 2 นิ้ว	6	ชุด	80.00	480.00			-	480.00
	รวม 4							-	2,173.04
5	งานท่อน้ำล้น								
5.1	ท่อ PVC สก. 1 1/2 นิ้ว	3	ท่อน	139.72	419.16			-	419.16
5.2	ข้องอ 90 สก. 1 1/2 นิ้ว	2	ท่อน	100.00	200.00			-	200.00
5.3	ข้องอ 45 สก. 1 1/2 นิ้ว	2	ท่อน	100.00	200.00			-	200.00
5.4	สายรัดท่อ สก. 1 1/2 นิ้ว	6	ชุด	80.00	480.00			-	480.00
	รวม 5							-	1,299.16
6	งานสี								
6.1	สีกันสนิม	3	แกลลอน	500.00	1,500.00			-	1,500.00
6.2	สีน้ำมัน	3	แกลลอน	700.00	2,100.00			-	2,100.00
	รวม 6								3,600.00
7	งานเบ็ดเตล็ด								
7.1	ถังไฟเบอร์กลาส ความจุ 2 ลบ.ม.	4	ถัง	9,000.00	36,000.00			-	36,000.00
7.2	ไม้เนื้อแข็ง 11/2"x4"	12	ลบ.ฟ.	600.00	7,200.00			-	7,200.00
7.3	น็อตขัน ไม้ขนาดยาว 4 นิ้ว	96	ตัว	15.00	1,440.00			-	1,440.00
7.4	น็อต สก. 3/4 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว	16	ตัว	100.00	1,600.00			-	1,600.00
7.5	น็อตเกลียว สก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	12	ตัว	50.00	600.00			-	600.00
7.6	แผ่นเหล็ก 0.25x0.25 หน้า 0.15 ม.	4	ชุด	500.00	2,000.00			-	2,000.00
7.7	แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ	1	แผ่น	500.00	500.00			-	500.00
7.8	บันไดเหล็กอาบสังกะสี กว้าง 40 ซม.	12	ม.	250.00	3,000.00			-	3,000.00
7.9	ข้อต่อตรงท่อเหล็กอาบสังกะสี สก. 2 นิ้ว	3	ตัว	120.00	360.00			-	360.00
7.1	ข้อต่อตรงท่อเหล็กอาบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	6	ตัว	100.00	600.00			-	600.00
7.11	ยูเนียน สก. 1 นิ้ว	2	ชุด	200.00	400.00			-	400.00
7.12	ประตูน้ำชนิดกั้นน้ำไหลกลับ	1	อัน	350.00	350.00			-	350.00
7.13	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงม้า	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00			-	20,000.00
7.14	ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00			-	4,000.00
7.15	หม้อแอมป์มิเตอร์ขนาด 10 แอมป์		ชุด	-	-			-	-
7.17	งานชุดเจาะบ่อบาดาล สก. 6 นิ้ว	1	มร.	17,000.00	17,000.00	25,000.00	25,000.00		42,000.00
	รวม 7								120,050.00
8	งานเดินท่อเมน								
8.1	ท่อ พีวีซี ขนาด สก. 2 นิ้ว	20	ท่อน	150.00	3,000.00			-	3,000.00
8.2	ข้อต่อตรง พีวีซี สก. 2 นิ้ว		อัน		-			-	-
8.3	ข้องอ พีวีซี สก. 2 นิ้ว		อัน		-			-	-
8.4	ท่ออุดครอบ พีวีซี 2 นิ้ว		อัน		-			-	-
8.5	กาว 500 กรัม	5	กระป๋อง	150.00	750.00			-	750.00

8.6	ค่าเป่าล้างบ่อบาด ขนาด 6 นิ้ว		จุด		-	-	-	-
	รวม8							3,750.00
9	ค่าแรงงานจ้างเหมางาน 2-8							35,000.00
10	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							220,622.28

-
-